Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019

A C U E R D O

"19º Bis.- ASUNTOS DE URGENCIA.-

Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, se procede al estudio de los asuntos que se detallan a continuación:

19º Bis.1.- SUBSANACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN EN CURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE CUBIERTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO GÓMEZ MANRIQUE.-

Detectado error en el Presupuesto del Proyecto de las Obras de Cubiertas del Pabellón Polideportivo del Colegio Público Gómez Manrique (falta de medición de la partida de estructuras, elemento fundamental del Proyecto), se hace necesaria la subsanación del anuncio de licitación para incorporarlo al mismo.

Por tanto, **la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda:**

PRIMERO.- Aprobar la subsanación del Presupuesto y Mediciones.

SEGUNDO.- Incorporar la documentación subsanada al anuncio de licitación."

CERTIFICO Y PASE
AL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Jerónimo Martínez García.

NOMBRE: Jerónimo Martínez García
PUESTO DE TRABAJO: Secretario General de Gobierno
FECHA DE FIRMA: 12/07/2019
HASH DEL CERTIFICADO: 8E35540F7A7DD953E5CC472E8214CF3E4DCA507F
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDOC2D3A8560079C3F6B49A7

Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Detectado error en el Presupuesto del Proyecto de las Obras de Cubiertas del Pabellón del Colegio Público Gómez Manrique, (falta de medición de la partida de estructuras) elemento fundamental del Proyecto, es necesaria la subsanación del anuncio de licitación para incorporarlo, al mismo , por lo que se **PROPONE a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:**

PRIMERO.- Aprobar la subsanación del Presupuesto y Mediciones y
SEGUNDO.- Incorporar esta documentación al anuncio de licitación.

Toledo a 9 de julio de 2019
EL ARQUITECTO MUNICIPAL,

Fdo.- Juan José Luengo Conde

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.-

ANEXO DE SUBSANACIÓN
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4.094,72
02	CIMENTACIÓN	8.209,10
03	ESTRUCTURA	23.832,22
04	PAVIMENTO	3.355,39
05	CUBIERTAS	63.786,00
06	SEGURIDAD Y SALUD	313,01
07	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	172,65
08	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	139,70
	TOTAL	**103.902,79 €**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS.**

En Toledo, julio de 2019



ARQUITECTURA Y GESTION DE OPERACIONES INMOBILIARIAS S.L.P.
AVDA DE IRLANDA, 24 4ºD 45005 TOLEDO
925.29.93.00 info@agoin.es

ANEXO DE SUBSANACIÓN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.01	**m3 EXCAVACIÓN ZAPATA**								
	Excavación de tierras a máquina en zapatas y vigas de cimentación, con las dimensiones y características que se reflejan en los planos y con la profundidad adecuadada hasta alcanzar el firme, i/ medios de ejecución y auxiliares, i/transporte a vertedero y medios de seguridad para realizar el trabajo.								
	Vaciado Zapata aislada	18	2,00	1,40	0,90	45,36			
	Vaciado Viga riostra	16	4,10	0,40	0,60	15,74			
							61,10	18,80	1.148,68
01.02	**m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO**								
	Demolición de solero o pavimento de hormigón en masa de hasta 15cm de espesor, incluido corte con radial previo, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor, i/transporte a vertedero y medios de seguridad para realizar el trabajo.								
	Vaciado Zapata aislada	18	2,00	1,40		50,40			
	Vaciado Viga riostra	16	4,10	0,40		26,24			
							76,64	38,44	2.946,04
	TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS								**4.094,72**
	CAPÍTULO 02 CIMENTACION								
02.01	**M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN**								
	Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.								
	Zapata aislada	18	2,00	1,40	0,10	5,04			
	Viga riostra	16	4,10	0,40	0,10	2,62			
							7,66	80,90	619,69
02.02	**M3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIA VIGAS CIMENTIACIÓN**								
	Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en vigas riostras, de atado y jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.								
	Zapata aislada	18	2,00	1,40	0,70	35,28			
	Viga riostra	16	4,10	0,40	0,40	10,50			
							45,78	165,78	7.589,41
	TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION								**8.209,10**

ANEXO DE SUBSANACIÓN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA								
03.01	**ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA**								
	KG. ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA. Acero laminado S-275-JR, en perfiles normalizados, pilares , vigas y, i-p.p. de cortes, piezas especiales, elementos auxilares , granallado y decapado, aplicación de una capa de imprimación anti-oxidación rico en zinc. Acabado con pintura acrílica color a definir.Totalmente montada según documentación gráfica de proyecto.								
	PILAR APOYO CUB IPE-360	18	6,00	360,00		6.163,51		IPE(c)*.785	
	VIGA APOYO CUB HEA	2	44,00	200,00		3.716,50		HEA(c)*.785	
	VIGA POLIGONAL IPE-220	2	22,00	220,00		1.153,64		IPE(c)*.785	
	CARTELAS-RIGIDIZADORES	1	18,00		18,00	324,00			
	PLACAS DE ANCLAJE	18				864,00		48	
							12.221,65	1,95	23.832,22
	TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA								**23.832,22**
	CAPÍTULO 04 PAVIMENTO								
04.01	**UD ROTULACIÓN PISTA**								
	Rotulación con pintura al clorocaucho, para pista, según diseño, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.								
	PAVIMENTO	1	1,00	24,20		24,20			
							24,20	15,11	365,66
04.02	**M2 PAV. CONT. HORMIGON**								
	Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido Interior "LAFARGE", coloreado en toda su masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado según D.F y tratado superficialmente mediante fratasadora y pulidora mecánicas; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento								
	Zapata aislada	18	2,00	1,40		50,40			
	Viga riostra	16	4,10	0,40		26,24			
							76,64	39,01	2.989,73
	TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTO.....								**3.355,39**

ANEXO DE SUBSANACIÓN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 CUBIERTA								
05.01	**m2 CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE**								
	m². De cubierta metálica autoportante UNITELHA formada por perfil inferior metálico Omega tipo UNTA-900/200 de 1,25mm de espesor, altura de 200mm, calidad acero S-250-GD lacado color a definir i/p.p.de caballetes de fijación a la estructura, tirantes (cables tranzados) y tensores , totalmente instalada.	1	44,00	22,00		968,00			
							968,00	62,41	60.412,88
05.02	**m CANALÓN**								
	M de canalÃ³n en chapa de 1,00 mm. de espesor y desarrollo mÃ¡ximo de 1,00 m., i/p.p. de boquillas de conexiones a bajantes, soportes y rigidizadores.	2	44,00			88,00			
							88,00	29,65	2.609,20
05.03	**M BAJANTE**								
	Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.	6	6,00			36,00			
							36,00	21,22	763,92
	TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA								**63.786,00**
	CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD								
06.01	**ud PROTECCIONES COLECTIVAS**								
	Protecciones colectivas, consistente en el vallado de cierre de obra, barandillas de proteccion, cinta de balizamiento, balizas luminosas intermitentes, extintores, señalizacion de obra,vallas metalicas moviles y mantenimiento y conservacion de las protecciones colectivas.	1				1,00			
							1,00	103,55	103,55
06.02	**ud PROTECCIONES PERSONALES**								
	Protecciones personales consistentes en la dotacion de cascos, pantallas de soldar y proteccion de particulas, gafas anti polvo, mascarillas, filtros, protectores auditivos, cinturones de seguridad,y anti-vibratorios,monos de trabajo, guantes, botas, protectores de manos puntero y dispositivos anticaidas.	1				1,00			
							1,00	102,31	102,31
06.03	**ud PLAN DE SEGURIDAD**								
		1				1,00			
							1,00	107,15	107,15
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....								**313,01**

ANEXO DE SUBSANACIÓN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD								
07.01	**Ud. CONTROL DE CALIDAD**								
	Control de Calidad de la Obra consistente en el Control de la recepción de productos, equipos y sistemas, Control de la Ejecución de la obra y Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio, según establece el CTE, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, según establece en los artículos 6 y 7 de la Parte I y Anejo II.								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	172,65	172,65
	TOTAL CAPÍTULO 07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD								**172,65**
	CAPÍTULO 08 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS								
08.01	**Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS**								
	Gestión de residuos de construcción y demolición correspondiente con los derivados del proceso específico de la obra prevista según R.D. 105/2008 y D. 189/2005 del Plan de Castilla- La Mancha del Plan de Gestión de Residuos de construcción y Demolición.								
	1					1,00			
							1,00	139,70	139,70
	TOTAL CAPÍTULO 08 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS								**139,70**
	TOTAL								**103.902,79**